


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 859

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Πάτημα» (πολεοδομική ενότητα 4) της κοινότητας Βριλησσίων (ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεχριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ίδιας κοινότητας σε συνεχόμενη περιοχή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4) και 43 (παρ. 3).

2. Τις διατάξεις του ν. δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

3. Τις διατάξεις του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παρ. 1) 7,8,9 και 16.

4. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

5. Την υπ' αρ. 71869/3127/24.10.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Βριλησσίων (ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 1135/Δ/25.11.86), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 33727/1688/3.6.87 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση της υπ' αρ. 71869/3127/24.10.86 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βριλησσίων (ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 536/Δ).

6. Τις υπ' αρ. 34/86, 201/86 και 233/86 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Βριλησσίων.

7. Την υπ' αρ. 2 συνεδρ. 29/25.9.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομαρχίας Ανατ. Αττικής.

8. Τις υπ' αρ. 15/1987 και 399/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται: 1) το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής «Πάτημα) (πολεοδομική ενότητα 4) της κοινότητας Βριλησσίων (ν. Αττικής) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, πλατείας, στάθμευσης αυτοκινήτων, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού, παιδικής χαράς, χώρου γυμνασίου, γυμνασίου - λυκείου, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινοτικού καταστήματος - κοινωφελών χρήσεων, κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων - κοινοχρήστου πρασίνου, κοινοτικού γκαράζ και 2) η τροποποίηση του εγκεχριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ίδιας κοινότητας σε συνεχόμενη περιοχή, με τη μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών των οδών Πεντέλης, Ολύμπου και Β. Ηπείρου, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά δεκατρία (13) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλ. 1:500 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 49314/1987 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Η περιοχή, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος, υπάγεται ως προς την εισφορά σε γη στις διατάξεις των παρ. 4 και επόμενες του άρθρου 8 του ν. 1337/83.

Άρθρο 3.

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής «Πάτημα» της κοινότητας Βριλησσίων (ν. Αττικής) της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 4.

Στους οικοδομήσιμους χώρους, πλην των χώρων ειδικών χρήσεων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις:

α) Κατοικίες και ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.

β) Εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της περιοχής (όπως είδη διατροφής, ψιλικά, φαρμακεία, χαρτοπωλεία) εμβαδού μέχρι, 80 τ.μ. στο ισόγειο των κτιρίων.

γ) Γραφεία και ιατρεία εμβαδού μέχρι 80 τ.μ.

Οι παραπάνω χρήσεις (β) και (γ) αθροιστικά δεν μπορεί να καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη από τα πενήντα τοις εκατό (50%) της ωφέλιμης επιφάνειας που προκύπτει από την εξάντληση του συντελεστή δόμησης.

δ) Κτίρια εκπαίδευσης

ε) Ιεροί ναοί

στ) Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας

ζ) Κτίρια στάθμευσης και γήπεδα στάθμευσης

η) Παιδικές χαρές

θ) Επαγγελματικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ/τος 84/84 και στην κατηγορία «Γενική Κατοικία» του πίνακα της παράγρ. 2 του άρθρου 2 του παραπάνω π.δ/τος εκτός από τη δραστηριότητα «σφαγής ζώων και εκδοράς αυτών».

Κατ' εξαίρεση και μόνο στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις οδούς Αναπαύσεως και Πεντέλης επιτρέπεται και η χρήση κατασκευής πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Άρθρο 5.

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

1) Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1000) τ.μ.

2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα όπως εμφανίζονται στην οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3) Επιπλέον των διατάξεων των παρ. 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 $μ^2$ και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

5) Συντελεστής δόμησης: ογδόντα εκατοστά (0,80).

6) Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

–συντελεστής δόμησης 1.20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 $μ^2$ εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 $μ^2$. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982.

7) Μέγιστο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος, ορίζονται ως εξής:

1. Χώρων δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, γυμνασίου, λυκείου και αθλητικών εγκαταστάσεων.

–Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας εκάστου χώρου.

–Συντελεστής δόμησης 0,40

–Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα.

2. Χώρων κοινοτικού καταστήματος - κοινωφελών χρήσεων (ΟΤ 365)

–Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

–Συντελεστής δόμησης 0,60.

–Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δέκα πέντε (15) μέτρα.

Σε περίπτωση στεγαστικού προγράμματος στον παραπάνω χώρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του ν.1337/83 όπως ισχύει ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 2,40 με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 24 μέτρα.

3. Χώρου κοινοτικού γκαράζ

–Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας του χώρου.

–Συντελεστής δόμησης 0,60.

–Μέγιστο ποσοστό ύψος δέκα πέντε (15) μέτρα.

4. Χώρων παιδικού σταθμού

–Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

–Συντελεστής δόμησης 0,60.

–Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ (8) μέτρα.

Γ. Επιπλέον των αναφερομένων όρων δόμησης στις παρ. Α και Β καθορίζοται και τα εξής:

1. Τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στο κόκκινο περίγραμμα, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

2. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστης κλίσης (30%) και ύψους μέχρι 2 μέτρα καθώς και η κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενής και καπνοδόχου ύψους μέχρι 1 μέτρο.

3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

4. Επιτρέπονται οι ηλιακοί συλλέκτες με την προϋπόθεση να προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στην επικάλυψη του κτιρίου.

5. Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για τα κτίρια που ανεγείρονται στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις λεωφόρους Πεντέλης και Αναπαύσεως και για τα κοινωφελή κτίρια.

Άρθρο 6.

1. Χρήσεις που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και απαγορεύονται από τις διατάξεις του ανωτέρου άρθρου 4 πρέπει να απομακρυνθούν εντός 3 ετών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

2. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων διατάξεων υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις περίθαλψης καθώς και οι χρήσεις που υπάρχουν στις οδούς Πεντέλης και Ολύμπου, για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δ/τος, διατηρούνται.

Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 1987


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ


ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
444
Γ. 337
ΟΤ 35
ΟΤ 36
ΟΤ 227



Γ. 49314/87


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32 / 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Σχεδιαστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ


ΟΑΣΟΥ
ΟΤ 230
ΟΤ 257
3/Π
1/Π
2/Π
1/Κ
2/Κ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
πεζόδρομος
356
229

		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΓΑ

ΚΙΣΣΑΒΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Γ. 49319/87

30 Ιουλίου 1987

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α. Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 31 115 28 ΤΗΛ. [illegible]
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. [illegible] Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοινωνιολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ. Δικτύων

ΟΤ 227
ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
416 Γ33
ΓΚΑΡΑΖ
444 Γ337
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
417 Γ336
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
415 Γ334
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
359 Γ331
Πεζόδρομος
Πεζόδρομος
360 Γ322
ΠΗΓΑΔΙ
Πεζόδρομος
ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ
361 Γ317
Πεζόδρομος
362 Γ316
Πεζόδρομος
Πεζόδρομος
414 Γ309



07.17 | 08.17
05.16 | 06.16 | 07.16 | 08.16 | 09.16 | 10.16
05.15 | 06.15 | 07.15 | 08.15 | 09.15 | 10.15
05.14 | 06.14 | 07.14 | 08.14 | 09.14 | 10.14
07.13 | 08.13 | 09.13 | 10.13
08.12 | 09.12

Γ 49314/87

30 Ιουλίου 87


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α. Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7785023
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοιν/γος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων


ΟΤ 37
ΟΤ 38
ΟΤ 39
Γ 342
Πεζόδρομος
438
Γ 344
Πεζόδρομος
ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Γ.286
437
ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ






Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ


ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Πεζόδρομος
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
301
302
303
304
305
388
Γ.100
Γ.101
ΟΤ 100
ΟΤ 101
ΟΤ 104



		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

Γ. 49314/81
[illegible]
30 Ιουλίου 1987
Αθήνα
Β. Γρύλλη


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 **1:500**

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7795823
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοιν/γος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων


Πεζόδρομος
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΤΕΡΝΑ
Γ 306
Γ 305
Γ 310
Γ 309
Γ 307
Γ 311
Γ 312
Γ 316
Γ 317
Γ 314
Γ 313
Γ 250
Γ 251
Γ 298
Γ 302
Γ 303



		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

Γ 49314/87

[illegible]

30 Ιουλίου 1987

[illegible]


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32 / 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ιούλιος 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32 / 15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7785823
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοινωνιολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων


ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Πεζόδρομος
ΑΝΑΠΔΥΣΕΩΣ
ΧΕΛΜΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΡΑΣ.
419
Γ.290
420
Γ.287
437
Γ.286
438
Γ.284
434
Γ.285
435
Γ.283
421
Γ.281
422
405
Γ.289
404
Γ.288
402
Γ.274
401
Γ.273
423
424
Γ.280
427
Γ.264

Γ. 49314/87

30 Ιουλίου 1987
Αθήνα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 **1:500**

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοινωνιολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων

ΟΤ
105

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΡΦΥΟΣ
ΠΑΙΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Πεζόδρομος
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΗΓΑΔΙ
ΟΤ 124, ΟΤ 125, ΟΤ 126, ΟΤ 127, ΟΤ 137, ΟΤ 138, ΟΤ 139
307 Γ.319, 308 Γ.125, 309 Γ.318, 310 Γ.252, 312 Γ.139

		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

Γ. 49314/87

30 Ιουλίου 1987
Αθήνα

Β. Γουλαή


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ "ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 **1:500**

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α. Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7786823
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονας
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοινωνιολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων



Πεζόδρομος
309
Γ.318
310
Γ.252
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
346
Γ.251
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
345
Γ.250
343
Γ.244
ΠΡΑΣΙΝΟ
311
Γ.253
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
342
Γ.254
341
Γ.247
312
Γ.139
313
Γ.255
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΡΟΔΟΠΗΣ
314
Γ.256
315
Γ.141
316
Γ.143
317
Γ.231
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΟΤ 139
ΟΤ 140
ΟΤ 141
ΟΤ 142

		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

Πεζόδρομος

ΚΙΣΣΑΒΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟ

TENNIS

Γ. 49314/87

30 Ιουλίου 1987

Β. ΓΡΥΛΛΗ


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α. Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονας



Πεζόδρομος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΕΛΜΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Γ.274
402
Γ.273
401
Γ.272
399
Γ.238
382
Γ.236
384
Γ.271
400
Γ.233
385
Γ.269
395
Γ.270
386
Γ.268
394
Γ.267
396
Γ.265
398
Γ.266
397
Γ.264
427
428
392
Γ.258
391
Γ.222
335
334
Γ.223
387
Γ.220
388
Γ.225
390
Γ.224
389

Γ. 49314/87

[illegible]

30 Ιουλίου 1987

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ? [illegible]

Β. ΓΡΥΛΛΗ


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32 / 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32 / 15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7785823
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Σημαντ/γος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων


ΟΤ 142
ΒΕΡΜΙΟΥ
ΟΤ 144
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
316
Γ. 143
ΟΤ 143
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΟΤ 145
317
Γ 231
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Πεζόδρομος
318
Γ. 157
ΟΤ 157
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΤ 156
ΑΛΦΕΙΟΥ
ΟΤ 159


Πεζόδρομος
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΛΥΜΠΟΥ
Γ. 49314/87
30 Ιουλίου 87
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1986
1:500
Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7785823
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος
ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοιν/γος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων


ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΡΑΣ
Πεζόδρομος
ΚΙΣΣΑΒΟΥ
335
334
387
388
389
333
332
331
325
326
330
328
Γ.220
Γ.221
Γ.222
Γ.223
Γ.224
Γ.225
Γ.226
Γ.218
Γ.219
Γ.217
Γ.216
Γ.215
Γ.214
Γ.213
Γ.163





		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

Γ. 49314/87

Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής "Πάτημα" (Πολεοδομική ενότητα Α) της κοινότητας Βριλησσίων (ν. Αττικής) και τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ίδιας κοινότητας σε συνεχόμενη περιοχή".

30 - Ιουλίου 87

Αθήνα

7 φύλλα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΕΠΑ 32/15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ "ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 **1:500**

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32/15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7785923
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοινωνιολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων

447 600
475


ΟΤ 162
ΟΤ 183
Γ.163
328
02 22
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΤ 164
ΟΤ 165



		07.17	08.17		
05.16	06.16	07.16	08.16	09.16	10.16
05.15	06.15	07.15	08.15	09.15	10.15
05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14
		07.13	08.13	09.13	10.13
			08.12	09.12	

Γ. 49 314 /87

30 Ιουλίου 1987

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Ε Π Α 32 / 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
"ΠΑΤΗΜΑ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1986 1:500

Ομάδα μελέτης Ε. Π. Α Π.Μ.Ε.Α. 32 / 15
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 24 115 28 ΤΗΛ. 7785823
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Πολεοδόμος

ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αρχιτέκτονες
ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΑΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔ. Ι. ΓΕΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Τοπογράφοι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Υδραυλικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Συγκοιν/γος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ Ηλεκτρ.Δικτύων